

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事				事業区分	管工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格・品番等	単位	数量	単 価	金額	摘 要
1	機器		式	1			
2	機器設備工事		式	1			
3	撤去工事		式	1			
	直接工事費計						
	共通仮設		式	1			
	共通仮設費						
	純工事費		式	1			
	現場管理経費						
	工事価格						
	一般管理費		式	1			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事					事業区分	
						工事区分	管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格・品番等	単位	数量	単価	金額	摘 要	
1	機器						
1-1	吸収冷温水機	台	1				
参考 型式；NEA-180GN5A 冷凍能力；580kW, 加熱能力；750kW 燃料；A重油, 消費量；冷凍時42.1L/h、加熱時75.4L/h 冷水出入口温度-出口温度；12℃ → 7℃ 温水出入口温度-出口温度；60.0 → 53.5℃ 循環水量（冷温水）1,663L/min,（冷却水）2,750L/min 電源；3相200V50Hz, 電源容量；13.7kVA 付属品： 全自動中期ポンプ、冷却水入口温度10℃対応、公共建築工事標準仕様、暖房超過大型、 防振パッド、感震器(本体取付)、二分割搬入、 ハビーロード仕様(年間冷房運転時間4000h以上)							
	機器送料	式	1				
1-2	冷却水ポンプ(渦巻形)	仕様；3150L/min×17.4m	台	1			
		3相200V×15.0kW・4P					
	機器送料	式	1				
		計					

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事					事業区分	工事区分	管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格・品番等	単位	数量	単価	金額	摘	要	
2	機器設備工事							
2-1	搬入費							
	25Rtクレーン揚重(オペレーター費含む)	台	1					
	運搬車両費1台	台	1					
	交通誘導員B	2人×2日	人工	4				
	基礎補修費	W300×D300×H100	箇所	2				
		型枠：0.3×0.1×8枚						
		鉄筋：D10×200L×8本						
		ドラゴンアンカー：D10×4本						
		コンクリート：0.3×0.3×0.1H×2個=0.009m ³						
	機械室床補修・防塵塗装	W300×D300×H100+α補修(タッチアップ)	箇所	2				
	組立用足場費 棚足場		人工	18				
	機器搬入据付費	機材工具含む	人工	43				
	消耗品及び雑材料費		式	1				
	機器本体保温工事	(ALGC仕上 材工)	人工	6				
	煙突加工取付断熱工事費	(ALGC+金網仕上 材工)	人工	10				

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事					事業区分	管工事
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別		規格・品番等	単位	数量	単価	金額	摘 要
垂鉛鉄板製(排煙用)		300φ	m	2			
垂鉛鉄板製(排煙用)		350φ	m	4			
垂鉛鉄板製(排煙用)		角ダクト	m ²	2			
検査及び試運転調整費			人工	10			
2-2 配管工事							
冷温水管		SGP-150A	m	10			
冷温水管		SGP-40A 既存再利用	m				
冷温水管		SGP-20A	m	4			
バタフライ弁(冷温水)		150A	個	2			
仕切弁(冷温水)		25A	個	1			
仕切弁(冷温水)		20A	個	1			
防振継手		150A	個	2			
ストレーナー		150A	個	1			
水高温度計		100φ	個	2			
瞬間流量計			個	2			

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事					事業区分	管工事
	工事区分・工種・種別・細別	規格・品番等	単位	数量	単価	金額	
	自動空気抜き弁	20A	個	1			
	同上用継手類及び副資材		式	1			
	冷却水管	SGP-FVA150A	m	15			
	冷却水管	SGP-40A	m	4			
	冷却水管	SGP-20A	m	4			
	バタフライ弁(冷却水)	150A	個	4			
	仕切弁(冷温水)	40A	個	2			
	仕切弁(冷温水)	20A	個	3			
	防振継手	150A	個	3			
	防振継手	125A	個	1			
	逆止弁	150A	個	1			
	水高温度計	100φ	個	2			
	瞬間流量計		個	2			
	同上用継手類及び副資材		式	1			
	給水管	SGP-PB25A	m	4			
	仕切弁(補給水)	25A	個	1			

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事					事業区分	管工事
	工事区分・工種・種別・細別	規格・品番等	単位	数量	単価	金額	
	自動空気抜き弁	20A	個	2			
	同上用継手類及び副資材		式	1			
	油送管SGP(黒)	25A	m	4			
	仕切弁(油)	25A 既存再利用	個				
	油量計		個	1			
	同上用継手類及び副資材		式	1			
	配管工事費		人工	31			
	冷温水配管保温工事	ALGC仕上げ 材工	人工	10			
	配管	150A	m	10			
	配管	20A	m	4			
	〈弁類〉 バタフライ弁	150A	個	2			
	〈弁類〉 仕切弁	25A	個	1			
	〈弁類〉 仕切弁	20A	個	1			
	〈弁類〉 防振継手	150A	個	2			
	〈弁類〉 ストレーナー	150A	個	1			
	補給水配管保温・SUSラッキング 仕上げ	150A	m	10			

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事					事業区分	管工事
工事区分・工種・種別・細別		規格・品番等	単位	数量	単価	金額	摘 要
塗装工事費			人工	2			
試験調整費			人工	6			
養生および片付け費			式	1			
2-3	冷温水発生機廻り電気工事						
電線EM-IE2mm2			m	200			
600V電力ケーブルEM-CE5.5mm2×4c			rn	17			
端末処理材30%			式	1			
ネジ無し電線管E25			本	2			
ネジ無し電線管E31			本	4			
ノーマルバンドE31			本	6			
付属品			式	1			
支持材			式	1			
防水プルボックス国土交通省仕様		WP300x300x200(鋼板製)	組	2			
防水プリカチューブ			組	1			
防水プリカチ・ープ			組	2			

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事					事業区分	管工事
工事区分・工種・種別・細別		規格・品番等	単位	数量	単価	金額	摘 要
消耗品及び雑材料			式	1			
電気労務費			人工	9			
既設配線切替費			人工	4			
試運転調整費			人工	2			
2-4 冷却水ポンプ廻り電気工事							
IV電線		38sq	m	18			
IV電線		8sq	m	3			
同上支持及び端末処理材			式	1			
プリカチューブ (WP)		#50	組	1			
P.BOX WP 端子付 溶融亜鉛メッキ		250*250*150	個	1			
同上支持材			式	1			
消耗品及び雑材料			式	1			
電気労務費			人工	2			

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事					事業区分	管工事
工事区分・工種・種別・細別		規格・品番等	単位	数量	単価	金額	摘 要
2-5	冷却塔廻り自動制御工事						
	挿入型サーモスタット	LWS-C1060ARL2	台	1			
	同上保護管	LWS-AC32	本	1			
	制御用ケーブル		m	15			
	電線管		本	4			
	可とう管		m	10			
	同上継手類		式	1			
	計装工事費		式	1			
	結線費		式	1			
	機器交換費		式	1			
	雑工事費		人工	5			
	制御盤改造費		人工	14			
	試運転調整費		人工	10			
			計				

工事名	令和8年度 涌谷町町民医療福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事					事業区分	
						工事区分	管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格・品番等	単位	数量	単価	金額	摘 要	
3-2 電気工事							
冷温水発生機廻り既設撤去費		人工	4				
冷却水ポンプ廻り既設撤去費		人工	1				
冷却塔廻り自動制御撤去費		人工	4				
3-3 石綿含有調査報告届出（サンプリング・分析共）		検体	5				
		計					