

令和8年度 健康文化複合温泉施設屋上防水改修工事

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1	屋上防水①改修工事	1.0	式			
	2	屋上防水②改修工事	1.0	式			
	3	屋上防水③改修工事	1.0	式			
	4	屋上防水④改修工事	1.0	式			
	5	屋上防水⑤改修工事	1.0	式			
	6	仮設・安全施設工事	1.0	式			
		工事費計					
		共通仮設費					
		純工事費					
		現場管理費					
		工事原価					
		一般管理費					
		計					
		消費税	10%				
		合計					

	名 称	仕 様 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	屋上防水①改修工事						
	水洗洗浄		1,117.0	m2			
	側溝部、立上り防水層撤去	露出As防水、運搬処理費共	139.0	m2			
	撤去部仮防水 エポキシ系ポリマーセメント塗布	ダブルテックスNEO 薄塗1mm程度	139.0	m2			
	ドレン上皿撤去		4.0	箇所			
	ウレタン塗膜防水 平場	DSRF-300セロ 相当	977.0	m2			
	ウレタン塗膜防水 側溝部	DSR-300セロ 相当	39.0	m2			
	ウレタン塗膜防水 立上り	DSM-200LM 相当	99.0	m2			
	外周部、側溝部 押え金物	平物	344.0	m			
	脱気筒設置	ステンスベントN 相当	10.0	箇所			
	改修ドレン設置	横型90φ	4.0	箇所			
	既設アルミ笠木撤去・再設置		4.0	m			
	立ち上がり天端	DSM-200LM 相当	42.0	m2			
	計						

	名 称	仕 様 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	屋上防水②改修工事						
	水洗洗浄		125.0	m2			
	側溝部、立上り防水層撤去	露出As防水、運搬処理費共	28.0	m2			
	撤去部仮防水 エポキシ系ポリマーセメント塗布	ダブルテックスNEO 薄塗1mm程度	28.0	m2			
	ドレン上皿撤去		1.0	箇所			
	ウルタ塗膜防水 平場	DSRF-300セロ 相当	96.0	m2			
	ウルタ塗膜防水 側溝部	DSR-300セロ 相当	5.0	m2			
	ウルタ塗膜防水 立上り	DSM-200LM 相当	23.0	m2			
	外周部、側溝部 押え金物	平物	64.0	m			
	脱気筒設置	ステンレスパイプN 相当	2.0	箇所			
	改修ドレン設置	横型90φ	1.0	箇所			
	既設アルミ笠木撤去・再設置		30.0	m			
	立ち上がり天端	DSM-200LM 相当	12.0	m2			
	計						

	名 称	仕 様 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	屋上防水③改修工事						
	水洗洗浄		29.0	m2			
	立上り防水層撤去	露出As防水、運搬処理費共	9.0	m2			
	撤去部仮防水 エポキシ系ポリマーセメント塗布	ダブルテックスNEO 薄塗1mm程度	9.0	m2			
	ドレン上皿撤去		1.0	箇所			
	ウレタン塗膜防水 平場	DSRF-300セロ HGコート仕上 相当	20.0	m2			
	ウレタン塗膜防水 立上り	DSM-200LM HGコート仕上 相当	19.0	m2			
	外周部 押え金物	平物	19.0	m			
	脱気筒設置	ステンレスベンT 相当	1.0	箇所			
	改修ドレン設置	横型90φ	1.0	箇所			
	既設アルミ笠木撤去・再設置		10.0	m			
	立ち上がり天端	DSM-200LM 相当	4.0	m2			
	玉砂利撤去・再設置		20.0	m2			
	計						

	名 称	仕 様 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	屋上防水④改修工事						
	水洗洗浄		23.0	m2			
	立上り防水層撤去	露出As防水、運搬処理費共	7.0	m2			
	撤去部仮防水 エポキシ系ポリマーセメント塗布	ダブルテックスNEO 薄塗1mm程度	7.0	m2			
	ドレン上皿撤去		1.0	箇所			
	ウルタ塗膜防水 平場	DSRF-300セ`ロ 相当	16.0	m2			
	ウルタ塗膜防水 立上り	DSM-200LM 相当	7.0	m2			
	外周部 押え金物	平物	16.0	m			
	脱気筒設置	ステンレスベン`トN 相当	2.0	箇所			
	改修ドレン設置	横型90φ	1.0	箇所			
	既設アルミ笠木撤去・再設置		16.0	m			
	立ち上がり天端	DSM-200LM 相当	6.0	m2			
	計						

	名 称	仕 様 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	屋上防水⑤改修工事						
	水洗洗浄		29.0	m2			
	平場防水層撤去	シート防水 木組下地・運搬処理費共	22.0	m2			
	立上り防水層撤去	塗膜防水、運搬処理費共	6.0	m2			
	ドレン上皿撤去		2.0	箇所			
	ウレタン塗膜防水 平場(金属下地)	ZHYK-170K 相当	16.0	m2			
	ウレタン塗膜防水 立上り(金属下地)	ZHYK-170K 相当	7.0	m2			
	改修ドレン設置	横型90φ	1.0	箇所			
	端末シーリング	変性シリコーン15×10	16.0	m			
	計						

