

# 参 考 明 細 書

工 事 名 令和5年度 涌谷第一小学校トイレ洋式化改修工事

施 工 箇 所 涌谷町 字立町 地内

工 期 契約締結日の翌日 ～ 令和6年8月31日

担 当 者 涌谷町教育委員会 教育総務課 高橋  
TEL:0229-43-2140 FAX:0229-43-2117

## 設 計 内 訳 書

件名      令和5年度  涌谷第一小学校トイレ洋式化改修工事

名称・規格	仕      様	単 位	数 量	単 価	金 額	備      考
<b>便器洋式化工事（1階）</b>						
洋式便器	CS510BM SS510BABFS	組	14			他社製同等品可
普通便座	TC300	組	14			他社製同等品可
便器器具取付工		か所	14			
新設排水管布設工（材工共）	φ75	m	14			
排水管切断接続工（既設管撤去共）	φ75	か所	14			
新設給水管布設工（材工共）	φ25	m	14			
給水管切断接続工（既設管撤去共）	φ25	か所	14			
既存和式大便器撤去工（産廃処理共）		か所	14			
コンクリートハツリエ		㎡	8.4			
コンクリートモルタル補修工（鉄筋工共）		㎡	8.4			
撤去材運搬処理費		式	1			
塩ビシート下地左官工		か所	14			
塩ビシート補修工		か所	14			
トイレブース取外し再取付工		か所	12			
トイレドア新設工（内開き→外開き）		か所	12			
養生費		か所	14			
雑材消耗損料		か所	14			

名称・規格	仕 様	単位	数量	単 価	金 額	備 考
<b>便器洋式化工事（2～3階）</b>						
フラッシュタンク洋式便器	CFS498BK	組	28			他社製同等品可
普通便座	TC291	組	28			他社製同等品可
便器器具取付工		か所	28			
新設排水管布設工（材工共）	φ75	m	28			
排水管切断接続工（既設管撤去共）	φ75	か所	28			
新設給水管布設工（材工共）	φ25	m	28			
給水管切断接続工（既設管撤去共）	φ25	か所	28			
既存和式大便器撤去工（産廃処理共）		か所	28			
和洋改修工法等工事費		か所	28			
撤去材運搬処理費		式	1			
トイレブース取外し再取付工		か所	26			
トイレドア新設工（内開き→外開き）		か所	20			
養生費		か所	28			
雑材消耗損料		か所	28			
<b>東校舎トイレ床改修工事</b>						
既存トイレブース撤去		か所	6			
男子トイレ小便器一時撤去 再取付		か所	9			
トイレ洋式便器一時撤去再取付		か所	2			
処分費		式	1			
床タイル面薄塗りモルタル		m <sup>2</sup>	53.4			
床長尺シート貼		m <sup>2</sup>	53.4			

名称・規格	仕 様	単位	数量	単 価	金 額	備 考
壁-床取合いシーリング		m <sup>2</sup>	72.6			
トイレブース新設 ポリ合板、巾木タイプ		か所	6			
トイレ内壁剥離部修繕	壁梁型 W=3700 H=180 D=160					
剥離部モルタル撤去	浮き、剥離部	式	1			
剥離部モルタル塗り	浮き、剥離部	式	1			
取合いシーリング		式	1			
塗装		式	1			
養生清掃等		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						